

Kołobrzeg, 04.04.2013 r.

Nr sprawy: WF.270.1.2013.BP

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty modernizacyjne polegające na wymianie balustrad i zmianie kolorystyki elewacji.

Do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania.

- 1.Czy zamawiający dopuszcza możliwość płatności w okresach miesięcznych?
- 2.Widok na element balustrady B1 jest niewłaściwie rozrysowany: proszę o sprawdzenie i weryfikację. Poprzeczka nr 1 na przekroju C-C jest zlokalizowana w środku, natomiast na widoku na zewnątrz.
- 3.Czy poprzeczka nr 2 składa się z elementów leżących w różnych płaszczyznach, co sugeruje powiększony obraz tego elementu ?
4. Na rysunkach nie opisano rodzaju i grubości połączeń spawanych poprzeczek.
- 5.Czy styki poprzeczek z sobą mają być uszczelnione? Jeśli tak to czym?

Odpowiedzi Zamawiającego

Odp. 1

Zamawiający niedopuszcza możliwości płatności w okresach miesięcznych.

Odp. 2,3

Na rysunku nr 14, na przekroju C-C rozrysowane są płaszczyzny rozmieszczenia poszczególnych poprzeczek :

na zewnątrz balustrady znajduje się poprzeczka nr 2, w środku balustrady znajduje się poprzeczka nr 1, dwie sztuki. Od wewnątrz balustrady znajduje się poprzeczka nr 3, dwie sztuki.

Poszczególne poprzeczki przylegają do siebie, stanowiąc w sumie grubość 6 cm.

Poprzeczka nr 2 jest w jednej płaszczyźnie. Poszczególne jej elementy są pocięte i pospawane.

Odp. 4

Spawane połączenia poszczególnych elementów poprzeczek mają być niewidoczne.

Odp.5

Styki poprzeczek z sobą muszą być niewidoczne , wykonane w sposób ciągły.

Kierownik Zamawiającego
Monika Czajkowska