

Przedmiar robót 01/08/2022

Obiekt Szpital Uzdrawiskowy "Willa Fortuna" - modernizacja pokrycia dachowego w pawilonie B
Rodzaj robót Roboty dekarские
Kod CPV 45453100-8 - Roboty renowacyjne
45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne
Lokalizacja 78-100 Kołobrzeg ul. Rafińskiego 3
Inwestor Szpital Uzdrawiskowy "Willa Fortuna" S.P.Z.O.Z.
Biuro kosztorysowe Biuro Usług Techniczno-Inwestycyjnych "ANBUT" Andrzej Palacz Kołobrzeg ul. Grudziądzka 10A

Sporządził Andrzej Palacz

Kołobrzeg, 8 sierpnia 2022 r.

Andrzej Palacz
upr. konstrukcyjno-budowlana
Upr. inżynierska 172/68
78-100 Kołobrzeg, ul. Grudziądzka 10/15
tel. 601 582 308

Tabela przedmiaru robót

Szpital Uzdrowski "Willa Fortuna" - modernizacja pokrycia dachowego w pawilonie B

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		I Modernizacja pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej		
1	KNNR 9 0601/03	Demontaż i ponowny montaż przewodów naprężonych poziomych odgromowych		
		112,3	m	112,3
		razem	m	112,3
2	KNR 4-01 0519/04	Rozbiórka pokrycia z papy z dachów drewnianych - miejsc uszkodzonych lub zniszczonych		
		(13,2*19,3+4,2*2,0+1,7*2,5)*10%	m2	26,741
		razem	m2	26,741
3	KNR-W 4-01 0516/01	Uzupełnienie papą termozgrzewalną ubytków papy		
		26,74	m2	26,74
		razem	m2	26,74
4	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km		
		0,95	m3	0,95
		razem	m3	0,95
5	KNR 4-01 0108/10 (dopłata 6x)	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km		
		0,95	m3	0,95
		razem	m3	0,95
6	Kalkulacja indywidualna	Oплата utylizacyjna papy		
		0,95	t	0,95
		razem	t	0,95
7	KNR 0-22 0528/01	Przygotowanie podłoża pod renowację starych dachów krytych papą termozgrzewalną - gruntowanie środkiem "grunt SBS"		
		13,2*19,3+4,2*2,0+1,7*2,5	m2	267,41
		razem	m2	267,41
8	KNR 0-22 0528/02	Krycie starych dachów papą termozgrzewalną typu "Szybki syntan SBS"		
		13,2*19,3+4,2*2,0+1,7*2,5	m2	267,41
		razem	m2	267,41
9	KNR 0-22 0529/03	Obróbki włazów dachowych przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej "Szybki syntan SBS"		
		4	m obwodu	4
		razem	m obwodu	4
10	KNR 0-22 0529/06	Obróbki kominów przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej "Szybki syntan SBS"		
		3,5+2,8+3,9+3,2+3,3+3,4+4,2	m obwodu	24,3
		razem	m obwodu	24,3
11	KNR 0-22 0529/04	Obróbki murów ogniowych pasem papy termozgrzewalnej o szerokości 30cm "Szybki syntan SBS"		
		13,2*2+4,2+2,0*2+2,5	m	37,1
		razem	m	37,1
12	KNR 4-01 0535/07	Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nadającej się do użytku		
		0,68*(13,2*2+4,2*2+2,0*2)	m2	26,384
		razem	m2	26,384
13	KNR-W 4-01 0545/07	Rozbiórka obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy gzymsów itp. z blachy nadającej się do użytku		
		(3,5+2,8+3,9+3,2+3,3+3,4+4,2)*0,15	m2	3,645
		razem	m2	3,645
14	KNR-W 4-01 0545/09	Przygotowanie blachy z rozbiórki do dalszego użytku		
		0,68*(13,2*2+4,2*2+2,0*2)	m2	26,384
		(3,5+2,8+3,9+3,2+3,3+3,4+4,2)*0,15	m2	3,645
		razem	m2	30,029
15	NNRNKB 1 0521/01	Obróbki z blachy ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu do 25cm grubości 0,55mm		

Tabela przedmiaru robót

Szpital Uzdrawiskowy "Willa Fortuna" - modernizacja pokrycia dachowego w pawilonie B

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		(3,5+2,8+3,9+3,2+3,3+3,4+4,2)*0,15	m2	3,645
		razem	m2	3,645
16	NNRNKB 1 0521/02	Obróbki z blachy ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm grubości 0,55mm 0,68*(13,2*2+4,2*2+2,0*2)	m2	26,384
		razem	m2	26,384
17	Kalkulacja indywidualna	Naprawa uszkodzeń elewacji wraz z ociepleniem z styropianu 10	szt	10
		razem	szt	10
18	KNR 2-02 1606/01	Rusztowania rurowe punktowe o wysokości do 20m 20	m2	20
		razem	m2	20