

Przedmiar robót 01/04/2024

Obiekt	Zakład Przyrodoleczniczy Szpitala Uzdrowskiego "Willa Fortuna" s.p.z.o.z. - pomieszczenie wodolecznictwa
Rodzaj robót	Remont pomieszczenia wodolecznictwa
Branża	Ogólnobudowlana, instalacji sanitarnych i instalacji elektrycznych
Kod CPV	45215110-1
Lokalizacja	78-100 Kołobrzeg, ul. Rafińskiego 3
Zamawiający	Szpital Uzdrowskowy "Willa Fortuna" s. p. z. o. z. 78-100 Kołobrzeg, ul. Rafińskiego 3
Biuro kosztorysowe	Biuro Usług techniczno-Inwestycyjnych ANBUT Andrzej Palacz 78-100 Kołobrzeg, ul. Grudziądzka 10A

Sporządził Andrzej Palacz

2 kwietnia 2024 r.

Tabela przedmiaru robót

Zakład Przyrodolecznicy Szpitala Uzdrawiskowego "Willa Fortuna" s.p.z.o.z. - pomieszczenie wodolecznictwa

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
I. Roboty rozbiórkowe				
1	KNR 4-01 0819/15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 2,5*(5,1+4,1)*2+0,4*(1,3+0,95)*2*2+0,45*(2,05*2+1,05)	m2	51,92
		razem	m2	51,92
2	KNR 4-01 0811/07	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej 5,1*4,1+3,4*1,9+2,5*1,9+1,2*0,5	m2	32,72
		razem	m2	32,72
3	KNR 4-01 0211/01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1cm na ścianach lub podłogach 2,5*(5,1+4,1)*2+0,4*(1,3+0,95)*2*2+0,45*(2,05*2+1,05) 5,1*4,1+3,4*1,9+2,5*1,9+1,2*0,5	m2 m2	51,92 32,72
		razem	m2	84,64
4	KNNR 3 0703/04	Demontaż i ponowny montaż przegród pomiędzy wannami 2,0*(1,8+1,3+1,2+1,7)	m2	12
		razem	m2	12
5	KNR 9-29 0105/01	Rozbiórka obudów pionów instalacyjnych, słupów i belek z pojedynczych płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiórki do 2m2 (0,4+0,45)*2,5	m2	2,13
		razem	m2	2,13
6	KNR-W 4-01 0338/01	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 5,1*4+4,1*4	m	36,8
		razem	m	36,8
7	KNR-W 4-01 0210/02	Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do 0,040m2 w elementach z betonu żwirowego 4,1*4	m	16,4
		razem	m	16,4
8	KNR 4-01 0108/11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km (2,5*(5,1+4,1)*2+0,4*(1,3+0,95)*2*2+0,45*(2,05*2+1,05))*0,03 (5,1*4,1+3,4*1,9+2,5*1,9+1,2*0,5)*0,03	m3 m3	1,56 0,98
		razem	m3	2,54
9	KNR 4-01 0108/20 (dopłata 5x)	Wywiezienie gruzu bez względu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km (2,5*(5,1+4,1)*2+0,4*(1,3+0,95)*2*2+0,45*(2,05*2+1,05))*0,03 (5,1*4,1+3,4*1,9+2,5*1,9+1,2*0,5)*0,03	m3 m3	1,56 0,98
		razem	m3	2,54
II. Instalacje elektryczne				
10	KNNR 9 0501/03	Wymiana oprawy ledowej sufitowej 4	szt	4
		razem	szt	4
11	KNNR 9 0402/04	Demontaż i ponowny montaż gniazda wtykowego 1	szt	1
		razem	szt	1
12	KNNR 9 0401/01	Wymiana łącznika nieuszczelnionego podtynkowego (wyłącznik, przełącznik 1-bieg, przycisk) 1	szt	1
		razem	szt	1
III. Instalacje sanitarne				
13	KNNR 8 0417/03	Wymiana grzejnika stalowego dwupłytkowego GP-2 o wysokości 660mm na grzejnik higieniczny 1	kpl	1
		razem	kpl	1
14	KNNR 8 0108/02	Demontaż ze ściany rurociągu stalowego ocynkowanego o średnicy 25-32mm 5,1*4+4,1*4	m	36,8
		razem	m	36,8
15	KNNR 8 0121/02	Demontaż zaworu przelotowego lub zwrotnego o średnicy 25-32mm		

Tabela przedmiaru robót

Zakład Przyrodolecznicy Szpitala Uzdrawiskowego "Willa Fortuna" s.p.z.o.z. - pomieszczenie wodolecznictwa

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		6	szt	6
		razem	szt	6
16	KNR-K 2-15 0111/02	Rurociągi z rur PEXc-Al-PEHD na ciśnienie PN12,5 o średnicy 18,0x2,5mm w budynkach niemieszkalnych łączone metodą zaciskową pierścieniem mosiężnym przez nasunięcie z kształtkami PPSU		
		9,2*2	m	18,4
		razem	m	18,4
17	KNR-K 2-15 0111/03	Rurociągi z rur PEXc-Al-PEHD na ciśnienie PN12,5 o średnicy 25,0x3,5mm w budynkach niemieszkalnych łączone metodą zaciskową pierścieniem mosiężnym przez nasunięcie z kształtkami PPSU		
		9,2*2	m	18,4
		razem	m	18,4
18	KNR 0-31 0113/05	Otuliny termoizolacyjne grubości 9mm z pianki polietylenowej z nacięciem wzdłużnym rurociągów o średnicy nominalnej 22mm		
		9,2*2	m	18,4
		razem	m	18,4
19	KNR 0-31 0113/06	Otuliny termoizolacyjne grubości 9mm z pianki polietylenowej z nacięciem wzdłużnym rurociągów o średnicy nominalnej 28mm		
		9,2*2	m	18,4
		razem	m	18,4
20	KNR 0-31 0109/04	Montaż zaworów przelotowych i zwrotnych o średnicy nominalnej 25mm do wody zimnej lub ciepłej		
		8	szt	8
		razem	szt	8
21	KNR-W 4-02 0111/03	Wymiana podejścia wodociągowego do zaworu czerpalnego, hydrantu lub baterii o średnicy 25mm o połączeniu sztywnym		
		8	szt	8
		razem	szt	8
IV. Roboty budowlane				
22	KNR-W 4-01 0326/01	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/4 cegły w ścianach z cegieł		
		5,1*4+4,1*4	m	36,8
		razem	m	36,8
23	KNR 4-01 0207/03	Wypełnienie bruzd o przekroju do 0,045m2 w podłogach, stropach i ścianach bez deskowań i stemplowań żwirobetonem		
		4,1*4	m	16,4
		razem	m	16,4
24	KNR-W 4-01 0705/01	Wykonanie pasów o szerokości do 15cm tynku na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurowane cegłami lub dachówkami		
		5,1*4+4,1*4	m	36,8
		razem	m	36,8
25	NNRNKB 7 1130/01	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni do 8m2 (zaprawa sucha mieszanka)		
		5,1*4,1+3,4*1,9+2,5*1,9+1,2*0,5	m2	32,72
		razem	m2	32,72
26	NNRNKB 7 0841/01	Tynki z mieszanki tynkarskiej wykonywane ręcznie na ścianach		
		2,5*(5,1+4,1)*2+0,4*(1,3+0,95)*2*2+0,45*(2,05*2+1,05)	m2	51,92
		razem	m2	51,92
27	KNR 0-39 0116/01	Uszczelnienie powierzchni poziomych pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie, pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną masą uszczelniającą		
		5,1*4,1+3,4*1,9+2,5*1,9+1,2*0,5	m2	32,72
		razem	m2	32,72
28	KNR 0-39 0116/02	Uszczelnienie powierzchni pionowych pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie, pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną masą uszczelniającą Superflex 8		
		2,5*(5,1+4,1)*2+0,4*(1,3+0,95)*2*2+0,45*(2,05*2+1,05)	m2	51,92
		razem	m2	51,92
29	NNRNKB 6 2802/05	Licowanie ścian o powierzchni do 10m2 płytkami kamionkowymi GRES 60x30cm na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm		
		2,5*(5,1+4,1)*2+0,4*(1,3+0,95)*2*2+0,45*(2,05*2+1,05)	m2	51,92
		razem	m2	51,92
30	NNRNKB 6 2805/05	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 60x60cm w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2 na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm		
		5,1*4,1+3,4*1,9+2,5*1,9+1,2*0,5	m2	32,72
		razem	m2	32,72

Tabela przedmiaru robót

Zakład Przyrodolecznicy Szpitala Uzdrawiskowego "Willa Fortuna" s.p.z.o.z. - pomieszczenie wodolecznictwa

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
31	KNR-W 4-01 0713/02	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach		
		5,1*4,1+3,4*1,9+2,5*1,9+1,2*0,5	m2	32,72
		razem	m2	32,72
32	KNR 2-02 2004/06	Obudowa jednowarstwowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi 100-01 na rusztach metalowych pojedynczych		
		(0,40+0,45)*(3,6+5,1+2,5+3,6)	m2	12,58
		razem	m2	12,58
33	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem		
		5,1*4,1+3,4*1,9+2,5*1,9+1,2*0,5	m2	32,72
		razem	m2	32,72
34	KNR 2-02 1505/05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem		
		(0,40+0,45)*(3,6+5,1+2,5+3,6)	m2	12,58
		razem	m2	12,58