

## Przedmiar robót 01/11/2011

Obiekt	Pawilon A - remont klatki schodowej, korytarz parteru, I pietra i II pietra
Kod CPV	45432000-4 - Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian
Budowa	Ul. Rafińskiego 3, 78-100 Kołobrzeg
Inwestor	Szpital Uzdrawiskowy "Willa Fortuna" Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Biuro kosztorysowe	Biuro Usług Techniczno-Inwestycyjnych "ANBUT" Andrzej Palacz 78-100 Kołobrzeg ul. Giełdowa 10/15

---

Sporządził    Andrzej Palacz

---

Kołobrzeg 28 listopad 2011 r.

*"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos  
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50*

Pawilon A - remont klatki schodowej, korytarz parteru, I pietra i II pietra

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 2-02 2005/05		Rozebranie okładziny stropów z płyt z wełny mineralnej prasowanej dźwiękochłonnych na rusztach metalowych (50% montażu) IIp. 1,35*4,1+1,35*4,15+12,3*1,8 Ip. 33,28 parter 1,25*3,65+1,2*3,2+12,5*1,8 5,2*2,2	m2	33,278
				m2	33,280
				m2	30,903
				m2	11,440
			razem	m2	108,901
2	KNR 2-02 2007/03		Rozebranie konstrukcji pojedynczej rusztów z kształowników metalowych na stropach pod okładziny z płyt gipsowych (50% montażu) IIp. 1,35*4,1+1,35*4,15+12,3*1,8 Ip. 33,28 parter 1,25*3,65+1,2*3,2+12,5*1,8 5,2*2,2	m2	33,278
				m2	33,280
				m2	30,903
				m2	11,440
			razem	m2	108,901
3	KNR 4-03 0303/04		Wymiana tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 1,5m2 w podłożu ceglanym (obudowa)	szt	3,000
4	KNR 4-03 0306/02		Demontaż i ponowny montaż gniazd wtyczkowych 2-biegunowych do 16A podtynkowych ze stykiem uziemiającym	szt	32,000
5	KNR 4-03 1010/09		Mechaniczne wykucie wnętrza o objętości do 0,50dm3 w podłożu ceglanym	szt	48,000
6	KNR 4-03 0307/01		Demontaż i ponowny montaż wyłączników do 10A podtynkowych w puszcze	szt	16,000
7	KNR 4-03 1001/05		Ręczne kucie bruzd dla przewodów wtynekowych w podłożu ceglanym	m	600,000
8	KNR 4-01 0702/09		Odbicie pasów tynków wewnętrznych z żywicy epoksydowych  (3,4+6,35+7,5*2+2,45+6,3+3,65+1,35+1,7+5,1+5,1+1,65+3,6)*2*3	m	333,900
			razem	m	333,900
9	KNR 4-01 0713/01		Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 476,21+34,29	m2	510,500
			razem	m2	510,500
10	KNR 4-01 1202/09		Zeszkrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2 476,21+34,29	m2	510,500
			razem	m2	510,500
11	KNR 2-02 2004/01		Obudowa jednowarstwowa ściany klatki schodowej do piwnicy oraz ściany z grzejnikami na podestach klatki schodowej płytami gipsowo-kartonowymi 55-01 na rusztach metalowych pojedynczych zejście do piwnicy 6,4*3,8 podesty klatki schodowej 37,6 ścianki i słupy 56	m2	24,320
				m2	37,600
				m2	56,000
			razem	m2	117,920
12	KNR 4-03 0606/05		Demontaż i ponowny montaż opraw świetłówkowych z blachy stalowej 2x40W, z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw sztucznych - lampy ewakuacyjne	szt	24,000
13	KNR 4-03 0601/03		Demontaż i ponowny montaż opraw zwykłych lub półtermicznych przykręcanych do podłoża ceglanego - czujników ruchu	szt	14,000
14	KNR 5-08 0209/02		Przewody wtynkowe o przekroju do 7,5mm2 układane w tynku w podłożu nie betonowym	m	600,000
15	KNR 5-08 0209/07		Układanie taśm LED wodoodporne przyklejane w podłożu różnym 31,5*2+29,5	m	92,500
			razem	m	92,500

Pawilon A - remont klatki schodowej, korytarz parteru, I piętra i II piętra

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
16	KNR 5-08u1 1200/03		Montaż osprzętu instalacyjnego z podłączeniem przewodów, mocowanego na podłożu z cegły, zasilacz do taśmy LED	szt	9,000
17	KNR 5-08u2 0022/01		Wycinanie otworów pod osprzęt i aparaty elektryczne w ścianach gipsowo-kartonowych grubości 12cm 118+127	szt	245,000
			razem	szt	245,000
18	KNNR 5 0503/01		Montaż opraw oświetleniowych żarowych, halogenowych, compact w sufitach podwieszanych - oprawa ruchoma, profil kwadratowy	kpl	118,000
19	KNNR 5 0503/01		Montaż opraw oświetleniowych żarowych, halogenowych, compact w sufitach podwieszanych -oprawa stała, profil okrągły	kpl	127,000
20	KNR 5-08 0502/06		Przygotowanie podłoża ceglanego pod oprawy oświetleniowe mocowane na kołkach kotwiących - 4 mocowania	kpl	14,000
21	KNR 5-08 0504/03		Montaż opraw oświetleniowych na gotowym podłożu z podłączeniem, zwykłych przykręcanych końcowych - kinkiety	szt	14,000
22	KNR 5-08 0504/03		Montaż opraw oświetleniowych na gotowym podłożu z podłączeniem, zwykłych przykręcanych końcowych - oprawy schodowe	szt	33,000
23	KNR 5-08u1 1200/03		Montaż osprzętu instalacyjnego z podłączeniem przewodów, mocowanego na podłożu z cegły, zasilacz opraw schodowych	szt	6,000
24	KNR 2-02 2004/05		Obudowa jednowarstwowa stropów i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi 55-01na rusztach metalowych pojedynczych strop dekoracyjny wsp. do R=1.5	m2	187,800
25	KNR 2-02 1021/08		Dekoracyjna zabudowa ściany z płyty meblowej przyklejana do ściany	m2	10,000
26	Kalkulacja indywidualna		Montaż na dekoracyjnej zabudowie ściany liter ozdobnych i znaków z blachy aluminiowej	kpl	3,000
27	KNR 2-02 1208/03		Demontaż i ponowny montaż pochwytyłów stalowych na wspornikach z stali nierdzewnej na klatce schodowej wsp. R=2 6,8*5	m	34,000
			razem	m	34,000
28	NNRNKB 10 2012/01		Gładzie gipsowe grubości 3mm na podłożu z tynku, jednowarstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5m2 - pierwsza warstwa 476,21+34,29	m2	510,500
			razem	m2	510,500
29	NNRNKB 10 2012/01		Gładzie gipsowe grubości 3mm na podłożu z tynku, jednowarstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5m2 - druga warstwa 476,21+34,29	m2	510,500
			razem	m2	510,500
30	NNRNKB 7 1134/02		Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych 476,21+34,29	m2	510,500
			razem	m2	510,500
31	KNR K-29 0104/01		Przyklejenie płyt dekoracyjnych z paneli 3D na ścianach 57*1,3*0,8	m2	59,280
			razem	m2	59,280
32	KNR K-29 0101/02		Gruntowanie wzmacniające podłoże pod strukturę dekoracyjną PERGAMO	m2	278,000
33	Kalkulacja indywidualna		Struktura dekoracyjna PERGAMO	m2	278,000
34	KNR K-29 0302/02		Malowanie struktury dekoracyjnej PERGAMO przy użyciu pędzla lub wałka	100m2	2,780
35	Kalkulacja indywidualna		Montaż na ścianie wejścia do windy ramy stalowej z stali nierdzewnej o prfilu zamkniętym 12x4cm	kpl	3,000
36	Kalkulacja indywidualna		Montaż na grzejnikach dekoracyjnych paneli z stali nierdzewnej z logo inwestora	kpl	2,000

Pawilon A - remont klatki schodowej, korytarz parteru, I pietra i II pietra

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
37	KNR 2-02 1113/06		Listwy przyścienne z polichlorku winylu klejone	m	360,000
38	Kalkulacja indywidualna		Ochrona narożników wypukłych kątownikiem stalowym z stali nierdzewnej h=2m	szt	40,000
39	KNR 4-01 1216/01		Zabezpieczenie podłóg folią budowlaną  IIp. 1,35*4,1+1,35*4,15+12,3*1,8 Ip. 33,28 parter 1,25*3,65+1,2*3,2+12,5*1,8 5,2*2,2  razem	m2	33,278
				m2	33,280
				m2	30,903
				m2	11,440
				m2	108,901
40	KNR 4-01 1215/08		Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych  IIp. 1,35*4,1+1,35*4,15+12,3*1,8 Ip. 33,28 parter 1,25*3,65+1,2*3,2+12,5*1,8 5,2*2,2  razem	m2	33,278
				m2	33,280
				m2	30,903
				m2	11,440
				m2	108,901

Pawilon A - remont klatki schodowej, korytarz parteru, I pietra i II pietra

Nr	Opis robót
----	------------