

## **Przedmiar robót**

Obiekt	Szpital Uzdrowski "Willa Fortuna" - roboty modernizacyjne łącznika
Rodzaj robót	Roboty modernizacyjne
Lokalizacja	78-100 Kołobrzeg ul. Rafińskiego 3
Inwestor	Szpital Uzdrowski "Willa Fortuna" S.P.Z.O.Z. 78-100 Kołobrzeg, ul. Rafińskiego 3

Tabela przedmiaru robót

Szpital Uzdrawiskowy "Willa Fortuna" - roboty modernizacyjne łącznika

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
<b>1. Modernizacja holu piwnicy</b>					
1	KNR 4-01 0818/05		Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych		
			podest i schody bud. A 2,4*1,0+0,76*0,12+1,25*(0,3+0,16)*3	m2	4,22
			podest i schody łącznika 2,15*1,95+0,36*1,02+2,15*(0,36+0,16)*4	m2	9,03
			hol łącznika 6,15*9,47-2,15*3,03-0,8*0,35-0,38*2,88+0,62*1,01	m2	50,98
			korytarz piwnica bud. B	m2	28,76
			2,81*4,2+1,32*1,2+0,5*1,2-0,43*0,63+1,19*0,46+4,1*1,67+3,0*1,54-0,46*0,46+1,83+1,52-0,33*0,33		
			cokolik	m2	1,34
			0,15*(0,16+0,3+0,16+0,3+0,16+0,3+1,2+1,0+0,65+0,12+0,12+0,65+1,5+0,16+0,3+0,16+0,3+0,16+1,25)		
			0,15*(0,14+0,36+0,43+1,95+0,36*3+0,16*4+1,35+0,1+0,1+4,1+0,15+0,62+0,62+4,99+9,47+4,26+2,88+0,43+0,35+0,8+3,2+0,49+0,16*4+0,36)	m2	5,93
			0,15*(0,43+1,52+1,5+0,33+0,33+0,33+3,0+2,33+0,25+0,89+0,21+2,65+0,63+0,43+0,15+1,01+2,34+1,2+0,5*2+0,6+1,32+4,1+0,46+0,18+4,1+1,72+0,46*3+4,4+0,1*2)	m2	5,85
			przejście z holu do bazy zabiegowej 2,2*4,8+0,92*1,21+0,5*1,21	m2	12,28
			razem	m2	118,39
2	KNR-W 4-01 0211/01		Wyrównanie nierówności betonu na powierzchniach do 3,0m2 przy głębokości skucia do 1cm na podłogach na powierzchni około 30% posadzki		
			119,39*30%	m2	35,82
			razem	m2	35,82
3	KNR 0-12 1118/01		Posadzka z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej - przygotowanie podłoża		
			podest i schody bud. A 2,4*1,0+0,76*0,12+1,25*(0,3+0,16)*3	m2	4,22
			podest i schody łącznika 2,15*1,95+0,36*1,02+2,15*(0,36+0,16)*4	m2	9,03
			hol łącznika 6,15*9,47-2,15*3,03-0,8*0,35-0,38*2,88+0,62*1,01	m2	50,98
			korytarz piwnica bud. B	m2	28,76
			2,81*4,2+1,32*1,2+0,5*1,2-0,43*0,63+1,19*0,46+4,1*1,67+3,0*1,54-0,46*0,46+1,83+1,52-0,33*0,33		
			cokolik	m2	1,34
			0,15*(0,16+0,3+0,16+0,3+0,16+0,3+1,2+1,0+0,65+0,12+0,12+0,65+1,5+0,16+0,3+0,16+0,3+0,16+1,25)		
			0,15*(0,14+0,36+0,43+1,95+0,36*3+0,16*4+1,35+0,1+0,1+4,1+0,15+0,62+0,62+4,99+9,47+4,26+2,88+0,43+0,35+0,8+3,2+0,49+0,16*4+0,36)	m2	5,93
			0,15*(0,43+1,52+1,5+0,33+0,33+0,33+3,0+2,33+0,25+0,89+0,21+2,65+0,63+0,43+0,15+1,01+2,34+1,2+0,5*2+0,6+1,32+4,1+0,46+0,18+4,1+1,72+0,46*3+4,4+0,1*2)	m2	5,85
			przejście z holu do bazy zabiegowej 2,2*4,8+0,92*1,21+0,5*1,21	m2	12,28
			razem	m2	118,39
4	NNRNKB 6 2807/05		Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2 na zaprawach klejowych grubości warstwy 5mm - płytki dostawa inwestora		
			podest i schody bud. A 2,4*1,0+0,76*0,12+1,25*(0,3+0,16)*3	m2	4,22
			podest i schody łącznika 2,15*1,95+0,36*1,02+2,15*(0,36+0,16)*4	m2	9,03
			hol łącznika 6,15*9,47-2,15*3,03-0,8*0,35-0,38*2,88+0,62*1,01	m2	50,98
			korytarz piwnica bud. B	m2	28,76
			2,81*4,2+1,32*1,2+0,5*1,2-0,43*0,63+1,19*0,46+4,1*1,67+3,0*1,54-0,46*0,46+1,83+1,52-0,33*0,33		
			cokolik	m2	1,34
			0,15*(0,16+0,3+0,16+0,3+0,16+0,3+1,2+1,0+0,65+0,12+0,12+0,65+1,5+0,16+0,3+0,16+0,3+0,16+1,25)		
			0,15*(0,14+0,36+0,43+1,95+0,36*3+0,16*4+1,35+0,1+0,1+4,1+0,15+0,62+0,62+4,99+9,47+4,26+2,88+0,43+0,35+0,8+3,2+0,49+0,16*4+0,36)	m2	5,93
			0,15*(0,43+1,52+1,5+0,33+0,33+0,33+3,0+2,33+0,25+0,89+0,21+2,65+0,63+0,43+0,15+1,01+2,34+1,2+0,5*2+0,6+1,32+4,1+0,46+0,18+4,1+1,72+0,46*3+4,4+0,1*2)	m2	5,85
			przejście z holu do bazy zabiegowej 2,2*4,8+0,92*1,21+0,5*1,21	m2	12,28
			razem	m2	118,39
5	NNRNKB 6 2809/02		Cokoliki na zaprawach klejowych z płytek kamionkowych GRES w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2 - płytki dostawa inwestora		
			cokolik (0,16+0,3+0,16+0,3+0,16+0,3+1,2+1,0+0,65+0,12+0,12+0,65+1,5+0,16+0,3+0,16+0,3+0,16+1,25)	m	8,95
			(0,14+0,36+0,43+1,95+0,36*3+0,16*4+1,35+0,1+0,1+4,1+0,15+0,62+0,62+4,99+9,47+4,26+2,88+0,43+0,35+0,8+3,2+0,49+0,16*4+0,36)	m	39,51
			(0,43+1,52+1,5+0,33+0,33+0,33+3,0+2,33+0,25+0,89+0,21+2,65+0,63+0,43+0,15+1,01+2,34+1,2+0,5*2+0,6+1,32+4,1+0,46+0,18+4,1+1,72+0,46*3+4,4+0,1*2)	m	38,99
			przejście z holu do bazy zabiegowej (2,2+4,8)*2	m	14
			razem	m	101,45
6	NNRNKB 6 2809/05		Osadzenie listew wykańczających		
			cokolik (0,16+0,3+0,16+0,3+0,16+0,3+1,2+1,0+0,65+0,12+0,12+0,65+1,5+0,16+0,3+0,16+0,3+0,16+1,25)	m	8,95
			(0,14+0,36+0,43+1,95+0,36*3+0,16*4+1,35+0,1+0,1+4,1+0,15+0,62+0,62+4,99+9,47+4,26+2,88+0,43+0,35+0,8+3,2+0,49+0,16*4+0,36)	m	39,51
			(0,43+1,52+1,5+0,33+0,33+0,33+3,0+2,33+0,25+0,89+0,21+2,65+0,63+0,43+0,15+1,01+2,34+1,2+0,5*2+0,6+1,32+4,1+0,46+0,18+4,1+1,72+0,46*3+4,4+0,1*2)	m	38,99
			przejście z holu do bazy zabiegowej (2,2+4,8)*2	m	14
			razem	m	101,45