

Przedmiar robót

Obiekt	Remont nawierzchni utwardzonych z kostki betonowej wokół budynku
Rodzaj robót	Roboty drogowe
Branża	Drogowa
Kod CPV	45233262-3 - Roboty budowlane w zakresie stref ruchu pieszego
Zamawiający	Szpital Uzdrowski "Willa Fortuna" s.p.z.o.o. 78-100 Kołobrzeg, ul. Rafińskiego 3
Biuro kosztorysowe	Biuro Usług Techniczno-Inwestycyjnych ANBUT Andrzej Palacz 78-100 Kołobrzeg, ul. Grudziądzka 10A

Sporządził Andrzej Palacz

Karścino, 10 lutego 2025 r.

Tabela przedmiaru robót

Remont nawierzchni utwardzonych z kostki betonowej wokół budynku

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1. Roboty rozbiórkowe				
1	KNNR 6 0803/04	Rozebranie mechaniczne nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm 337,140	m2	337,140
		razem	m2	337,140
2	KNR 2-31 0802/03	Rozebranie mechaniczne podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubości 10cm 337,140 {poz,1}	m2	337,140
		razem	m2	337,140
3	KNR 2-31 0802/04	Rozebranie mechaniczne podbudowy z gruntu stabilizowanego - za każdy dalszy 1cm grubości ponad 10cm Potrącenie 5x 337,140 {poz,1}	m2	337,140
		razem	m2	337,140
4	KNR 2-31 0812/03	Rozebranie ław z betonu pod krawężniki 0,035x(60+7+10)	m3	2,695
		razem	m3	2,695
5	KNK 2-06 0809/05	Rozbiórka obrzeży o wymiarach 6x20cm 60+7+10	m	77,000
		razem	m	77,000
6	KNP 1 0811/01	Rozbiórka podłoża żwirowo-betonowego o grubości do 5cm - Opaska 26,5x0,05	m3	1,325
		razem	m3	1,325
7	KNR 4-01 0108/11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km 337,140 {poz,2}x0,1 2,695 {poz,4}	m3 m3	33,714 2,695
		razem	m3	36,409
2. Nowe nawierzchnie				
8	KNR 2-31 0111/03	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o grubości po zagęszczeniu 15cm wykonywane mieszarkami doczepnymi 337,140 {poz,2}	m2	337,140
		razem	m2	337,140
9	KNR 2-31 0111/04	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane mieszarkami doczepnymi - za każdy dalszy 1cm Potrącenie 7x 337,140 {poz,2}	m2	337,140
		razem	m2	337,140
10	KNR 2-31u1 0300/03	Chodniki z kostki brukowej betonowej prostokątnej 20x10cm o grubości 6cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm 337,140 {poz,1}	m2	337,140
		razem	m2	337,140
11	KNR 2-31 0402/03	Ława betonowa zwykła pod krawężniki 2,695 {poz,4}	m3	2,695
		razem	m3	2,695
12	KNR 2-31 0403/05	Krawężniki betonowe o wymiarach 12x25cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej - Najazdowy 7	m	7,000
		razem	m	7,000
13	KNR 2-31 0407/04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 77,000 {poz,5} -7,000 {poz,12}	m m	77,000 -7,000
		razem	m	70,000

Tabela przedmiaru robót

Remont nawierzchni utwardzonych z kostki betonowej wokół budynku

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
14	KNR 2-31 1406/03	Regulacja pionowa włączów kanałowych studni		
		1+2	szt	3,000
		razem	szt	3,000
15	KNR 9-26 0101/04	Odwodnienia liniowe z tworzywa sztucznego o szerokości w świetle 100mm i wysokości do 100mm o klasie obciążenia D400		
		0,5	m	0,500
		razem	m	0,500